

御見積書

見積番号

M0001

平成16年8月23日

金沢 太郎 様

下記の通りお見積もり申し上げます。

御見積金額 **¥16,811,812**

消費税 **¥800,562** を上記金額に含みます。

工事名称 : マドリック邸 新築工事
工事場所 :
工事概要 :

株式会社 マドリック工務店
代表取締役 小村 雅宏
東京都新宿区西新宿3丁目100-200
ハイパーメタルビル56F

tel 03-3215-7200
fax 03-3215-7303

建築面積	72.04 m ² (21.75 坪)
施工面積	1階平面図 72.04 m ² (21.75 坪)
	2階平面図 66.25 m ² (20.00 坪)
	3階平面図 0.00 m ² (0.00 坪)

見積条件 : 別途、設計図・仕様書に準じます。
当社契約書条件に基づく支払条件と致します。

見積有効期限 : 平成16年9月30日 とさせていただきます。

その他 : 他、明記なき工事は別途と致します。



ゆとりある暮らしをカタチに…
MADRIC HOUSE

工事内訳書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[本 体 工 事]		1	式		<u>15,551,250</u>	
[仮 設 工 事]		1	式		<u>693,330</u>	
[基 礎 工 事]		1	式		<u>922,200</u>	
[木 工 事]		1	式		<u>6,507,640</u>	
[屋 根 工 事]		1	式		<u>542,400</u>	
[板 金 工 事]		1	式		<u>207,000</u>	
[外 壁 工 事]		1	式		<u>987,360</u>	
[防 水 工 事]		1	式		<u>67,200</u>	
[左 官 工 事]		1	式		<u>148,200</u>	
[石・タイル工事]		1	式		<u>211,200</u>	
[金属製建具工事]		1	式		<u>686,960</u>	
[木製建具工事]		1	式		<u>1,013,160</u>	
[塗 装 工 事]		1	式		<u>10,560</u>	
[内 装 工 事]		1	式		<u>509,640</u>	
[金 物 工 事]		1	式		<u>72,000</u>	
[雑 工 事]		1	式		<u>87,600</u>	
[住宅設備工事]		1	式		<u>1,791,600</u>	
[電気設備工事]		1	式		<u>172,200</u>	
[給排水衛生設備工事]		1	式		<u>462,000</u>	
[衛生器具設備工事]		1	式		<u>339,000</u>	
[ガス設備工事]		1	式		<u>120,000</u>	
[諸 経 費]		1	式		<u>460,000</u>	
[諸 費 用]		1	式		<u>460,000</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[木 工 事]						
[構 造 材]		1	式		<u>1,139,400</u>	
横 架 材	土台・梁・桁等	139	m ²	5,400	750,600	
大壁用柱材	間柱・筋交等	120	m	2,200	264,000	
真壁用化粧柱材	間柱・筋交等	13	m	9,600	124,800	
[造 作 材]		1	式		<u>923,260</u>	
和室引違(窓・入口枠)		11	m	13,200	145,200	
窓 枠		21	箇所	7,200	151,200	
畳 寄 せ		15	m	600	9,000	
長 押		15	m	2,000	30,000	
付 鴨 居		6	m	360	2,160	
和風廻縁		30	m	1,440	43,200	
階 段		4	段	12,000	48,000	
床の間		2	m ²	6,000	12,000	
上り框		2	m	960	1,920	
既成巾木		117	m	520	60,840	
既成廻縁		164	m	300	49,200	
木製笠木		2	m	450	900	
押入造作材		2	m ²	1,800	3,600	
防火破風板		21	m	1,800	37,800	
防火破風板下地		21	m	240	5,040	
外部化粧幕板		5	m	2,000	10,000	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部軒天野縁	L=4000	40	m ²	360	14,400	
内部天井野縁	L=4000	135	m ²	360	48,600	
補 足 材		139	m ²	1,800	250,200	
[新 建 材]		1	式		<u>1,237,020</u>	
フロー合板		31	坪	9,600	297,600	
縁 甲 板		1	坪	14,400	14,400	
ラミ天井		6	坪	4,200	25,200	
P・B(壁) 12.5mm	3×6	168	枚	540	90,720	
ラスボード 7.0mm	3×6	24	枚	420	10,080	
P・B(天井) 9.5mm	3×6	68	枚	360	24,480	
構造用合板(床下地) 12.0mm	3×6	79	枚	1,800	142,200	
構造用合板(外壁) 12.0mm	3×6	115	枚	1,800	207,000	
構造用合板(バルコニー床) 12.0mm	3×6	2	枚	1,800	3,600	
屋根下地合板 12.0mm	3×6	70	枚	1,560	109,200	
押入床合板	3×6	1	枚	1,200	1,200	
押入壁合板	3×6	7	枚	960	6,720	
押入天井合板	3×6	1	枚	960	960	
軒天ケイカル板 6.0mm	3×6	25	枚	1,020	25,500	
床断熱材		67	m ²	720	48,240	
壁断熱材		190	m ²	240	45,600	
天井断熱材		73	m ²	240	17,520	
補 足 材		139	m ²	1,200	166,800	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外 壁 工 事]						
防火サイディング(塗装品)		202	m ²	4,440	896,880	
透湿防水シート		202	m ²	360	72,720	
土台水切		37	m	480	17,760	
[外 壁 工 事] 合計					987,360	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[左 官 工 事]						
じゅらく壁塗り		39	m ²	3,000	117,000	
ホーチ等モルタル押え		5	m ²	1,800	9,000	
基礎巾木(モルタル刷毛引き)		37	m	600	22,200	
[左 官 工 事] 合計					<u>148,200</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[石・タイル工事]						
磁器100角タイル		6	m ²	9,600	57,600	
半磁器100角タイル		16	m ²	9,600	153,600	
[石・タイル工事] 合計					<u>211,200</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[塗 装 工 事]						
破風板塗装		21	m	360	7,560	
外部幕板塗装		5	m	600	3,000	
[塗 装 工 事] 合計					<u>10,560</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[金物工事]						
バルコニー笠木付丸パー手摺		5	m	14,400	72,000	
[金物工事] 合計					<u>72,000</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[雑 工事]						
防虫防蟻工事		73	m ²	1,200	87,600	
[雑 工事] 合計					<u>87,600</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[電気設備工事]						
コンセント(アース付)		2	箇所	3,600	7,200	
コンセント(クーラー用)		2	箇所	4,200	8,400	
コンセント(専用回路)		2	箇所	4,200	8,400	
コンセント(防水)		2	箇所	3,600	7,200	
電話配管		2	箇所	4,200	8,400	
T V 配 線		3	箇所	4,200	12,600	
インターホン		1	箇所	30,000	30,000	
幹線工事		1	式	30,000	30,000	
引込工事		1	式	42,000	42,000	
電力会社申請費		1	式	18,000	18,000	
[電気設備工事] 合計					<u>172,200</u>	

内訳明細書

見積番号: M0001

工事名称: マドリック邸 新築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[ガス設備工事]						
ガス工事		1	式	120,000	120,000	
[ガス設備工事] 合計					120,000	

